



经济技术指标			
名称	指标	单位	备注
总用地面积	21271	平方米	约31.9亩
其 现状用地	4856	平方米	约7.28亩
新建用地	10610	平方米	约15.91亩
中 远期规划	5805	平方米	约8.7亩
总建筑面积	5351.5	平方米	不含远期规划
总计容面积	8823	平方米	
1#应急装备物资库	1838	平方米	原设计容
2#应急装备物资库	1838	平方米	
设备房	111	平方米	
地上	204.5	平方米	
地下	1360	平方米	现状三层
养护办公楼(现状)	1360	平方米	现状三层
远期规划应急装备物资库	1838	平方米	此次不建设
建筑基底面积	4240	平方米	
建筑密度	19.93%		远期规划 建筑密度可达28.57%
容积率	0.41		远期规划 容积率可达0.59
绿地率	26.17%		
机动车总停车位	18辆		
其 地上小车位	8辆		
地上大车位	10辆		
中 地下车位	0辆		

备注:1、表中面积单位均为平方米,长度单位均为米。  
2、用地面积不含黄斑区。

总图设计说明

- 1、本图根据建设单位提供的红线图设计。
- 2、本图尺寸和标注均以米为单位,本图采用1985国家坐标系。
- 3、绿化地按本图施工做法做到场地平整,硬化及景观绿化设计。
- 4、坐标标注之点未注明高程均以现状高程为准,不得设置高差,且坡度满足相关规范要求。
- 5、污水处理设施附近建筑设施和构筑物污水排放设施工程完工后方可施工。
- 6、消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;消防车通道,应设置消防车道及其下面的建筑设施、管道和障碍物,应能承受消防车压力。
- 7、消防车通道出入口应设置减速带。
- 8、工程管线的埋设并应符合相关规范。
- 9、现场如有与本设计不符处,请及时与设计单位联系。

总图图例	
新建建筑	新建道路、路面
现状建筑	现状道路、路面
景观绿化	新建围墙

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司  
ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.  
合肥市高新区彩虹路1008号

证书等级:工程设计综合资质甲级  
工程设计证书编号:A134000046  
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE NO:A134000046

备注:1、本图根据建设单位提供的红线图设计。  
2、本图尺寸和标注均以米为单位,本图采用1985国家坐标系。

工程名称:六安储备中心汪家行基地总体设计图

注册执业章:  
姓名:何晓辉  
注册号:3400004-007  
有效期至:2026年12月12日

建设单位:CLIENT  
六安市交通运输局

工程名称:PROJECT  
省级公路交通应急装备物资(六安)储备中心项目

子项名称:SUB-ITEM  
六安储备中心汪家行基地总体设计图

审 定	何晓辉	何晓辉
审 核	张松	张松
项目负责人	何晓辉	何晓辉
专业负责人	张动海	张动海
校 对	张动海	张动海
设 计	陈姗姗	陈姗姗
制 图	陈姗姗	陈姗姗

图名:总体设计图

工程编号	DF250291LA		
设计阶段	初步设计	日期	2025.06
版 次	A版	设计专业	规划
比 例	1:1	图 号	J01/01

会 签  
Sign

建筑负责人:  
结构负责人:  
设备负责人:  
暖通负责人:  
电气负责人:

该方案经六安市自然资源规划委员会办公室  
2025年度第13次工作例会审查,原则同意  
2025年10月15日

规划技术复核图件专用章  
(仅用于技术复核图件确认)  
六安市勘测规划设计研究院有限公司  
(城乡规划甲级资质)